



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 01.617.459/0001-00
TERMO DE ADJUDICAÇÃO (DOC. N° 96/2021)



José Carlos Monteiro Junior, presidente da Câmara Municipal de Nova Lacerda, estado de Mato Grosso, no uso das suas legais atribuições, vem por meio deste, ADJUDICAR os objetos licitados pela Licitação nº 04/2021 na Modalidade Tomada de Preço nº 03/2021, a fim de que se cumpram os efeitos legais para formalização de contrato administrativo com a empresas vencedora, sendo esta:

VALE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA – CNPJ: 30.815.037/0001-39

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CODIGO SINAP 90777	1	U N	3.190,48
2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CODIGO SINAP 74209/001	3,12	m ²	1.233,30
3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO SINAP 97622	1,72	m ³	79,46
4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM	8,91	m ²	1.398,95
5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.	0,36	m ³	163,86
6	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	26,07	kg	603,52
7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES - TABELA SINAPI: 95445	12,65	kg	211,63
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - TABELA SINAPI 87523	55,71	m ²	5.611,11
9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,50M DE VAO - TABELA SINAPI: 93184	2,6	m	85,30
10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,50M DE VAO - TABELA SINAPI: 93183	2	m	118,90
11	PORTA DE GIRO PIVOTANTE 2 FOLHAS 0,90X2,10 CM - DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10,00MM, COM PUXADOR E FERRAGENS EM AÇO INOX, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. SINAPI 102183	2	U N	2.144,06
12	PORTA DE GIRO PIVOTANTE 0,90X2,10 CM - DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10,00MM, COM PUXADOR E FERRAGENS EM AÇO INOX, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. SINAPI 102182	2	U N	2.144,06
13	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 94570	2	m ²	1.312,08
14	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - TABELA SINAPI - 92539 -	21,21	m ²	1.154,67
15	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 TABELA SINAPI - 94195,	21,21	m ²	1.036,32
16	COLOCACAO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - TABELA SINAPI 96114	37,49	m ²	3.020,56
17	COLOCACAO DE ACABAMENTOS DE FORRO - MOLDURA DRYWALL, COM LARGURA DE 15CM - TABELA SINAPI 96123	45,83	m	1.582,50
18	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL TABELA SINAPI - 94228	15,8	m	1.525,33



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 01.617.459/0001-00



19	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL TABELA SINAPI - 94231-	8	m	457,92
20	TUBO PVC - AGUAS PLUVIAIS SERIE R DN 150,00MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS SINAPI 89580	18	m	1737,36
21	JOELHO DE 90 GRAUS, EM PVC SERIE R, DIAMETRO DE 150,00MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS SINAPI 89590	2	UN	314,60
22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI 204005-0	7	UN	256,41
23	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXACAO EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, TABELA SINAPI: 97597	6	UN	438,30
24	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MODUL OS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) SINAPI 93139	7	UN	1406,09
25	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. TABELA SINAPI 87897	55,71	m ²	314,20
26	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS , ESPESSURA DE 25 MM - TABELA SINAPI - 87777	55,71	m ²	3.140,37
27	MASSA UNICA - PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM CONEXAO DE TALISCAS - TABELA SINAPI 87547	24,89	m ²	520,20
28	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. TABELA SINAPI 88489	24,89	m ²	369,11
29	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. TABELA SINAPI 87897 - AREA EXTERNA	55,71	m ²	314,20
30	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS , ESPESSURA DE 25 MM - TABELA SINAPI - 87777 - AREA EXTERNA	55,71	m ²	3.140,37
31	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E CABAMENTO RASPADO. SINAPI 87842	31,5	m	7.394,31
32	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, COM PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. TABELA SINAPI 87298	2,17	m ³	1.428,16
33	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M ² - TABELA SINAPI 87263	39,55	m ²	5.395,41
34	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. TABELA SINAPI 88650	45,83	m	652,61
35	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAOS. SINAPI 88495	659,26	m ²	6.843,11
36	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SINAPI 88489	948,32	m ²	14.063,58
37	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES - TABELA SINAPI: 100726	27,71	m ²	675,56
38	LIMPEZA FINAL DA OBRA - TABELA SINAPI 9537	39,55	m ²	111,13

Valor global dos itens: R\$ 75.589,09 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos).

Nova Lacerda- MT, 06 de outubro de 2021.

José Carlos Monteiro Junior
Presidente da Câmara