

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
					399/2021	
					Data	
					23/08/2021	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor			
ADMINISTRATIVO			ADMINISTRATIVO			
Projeto Atividade		Elemento Despesa		Valor Estimado		
Item	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº do AR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CODIGO SINAP 90777	UN	1			
2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CODIGO SINAP 74209/001	m ²	3,12			
3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO SINAP 97622	m ³	1,72			
4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM	m ²	8,91			
5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.	m ³	0,36			
6	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	kg	26,07			
7	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES - TABELA SINAPI: 95445	kg	12,65			
8	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - TABELA SINAPI 87523	m ²	55,71			
9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,50M DE VAO - TABELA SINAPI: 93184	m	2,6			
10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,50M DE VAO - TABELA SINAPI: 93183	m	2			

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

11	PORTA DE GIRO PIVOTANTE 2 FOLHAS 0,90X2,10 CM - DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10,00MM, COM PUXADOR E FERRAGENS EM ACO INOX, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. SINAPI 102183	UN	2		
12	PORTA DE GIRO PIVOTANTE 0,90X2,10 CM - DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10,00MM, COM PUXADOR E FERRAGENS EM ACO INOX, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. SINAPI 102182	UN	2		
13	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 94570	m ²	2		
14	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - TABELA SINAPI - 92539 -	m ²	21,21		
15	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 TABELA SINAPI - 94195,	m ²	21,21		
16	COLOCACAO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - TABELA SINAPI 96114	m ²	37,49		
17	COLOCACAO DE ACABAMENTOS DE FORRO - MOLDURA DRYWALL, COM LARGURA DE 15CM - TABELA SINAPI 96123	m	45,83		
18	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL TABELA SINAPI - 94228	m	15,8		
19	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL TABELA SINAPI - 94231-	m	8		
20	TUBO PVC - AGUAS PLUVIAIS SERIE R DN 150,00MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS SINAPI 89580	m	18		
21	JOELHO DE 90 GRAUS, EM PVC SERIE R, DIAMETRO DE 150,00MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS SINAPI 89590	UN	2		


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 204005-0	UN	7		
23	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TABELA SINAPI: 97597	UN	6		
24	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MODUL OS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) SINAPI 93139	UN	7		
25	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. TABELA SINAPI 87897	m ²	55,71		
26	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS , ESPESSURA DE 25 MM - TABELA SINAPI - 87777	m ²	55,71		
27	MASSA UNICA - PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM CONEXÃO DE TALISCAS – TABELA SINAPI 87547	m ²	24,89		
28	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. TABELA SINAPI 88489	m ²	24,89		
29	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. TABELA SINAPI 87897 - AREA EXTERNA	m ²	55,71		
30	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS , ESPESSURA DE 25 MM - TABELA SINAPI - 87777 - AREA EXTERNA	m ²	55,71		
31	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E CABAMENTO RASPADO. SINAPI 87842	m	31,5		

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

32	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, COM PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. TABELA SINAPI 87298	m³	2,17		
33	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M² - TABELA SINAPI 87263	m²	39,55		
34	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. TABELA SINAPI 88650	m	45,83		
35	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAIO. SINAPI 88495	m²	659,26		
36	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SINAPI 88489	m²	948,32		
37	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES – TABELA SINAPI: 100726	m²	27,71		
38	LIMPEZA FINAL DA OBRA - TABELA SINAPI 9537	m²	39,55		

Justificativa: CONCLUSÃO DO PRÉDIO 2 E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

Assinatura		Aprovado
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente	Ordenador de despesa
_____		_____